

# Dossier de Consultation des Entreprises

Maire d'ouvrage

Commune de  
**DOISSIN**



Hotel de Ville  
2 place de la Mairie  
38 730 DOISSIN

Téléphone : 04-74-92-33-66

Mail : [mairie.doissin@wanadoo.fr](mailto:mairie.doissin@wanadoo.fr)

## Mise en accessibilité de la Mairie et de l'Ecole

### 1-3 Détail Estimatif

Mairrise d'EUvre

**Service Voirie et Travaux**



**Communauté de Communes  
Les Vals du Dauphiné**

Service Voirie et Travaux

ZA de Rhodes

38110 LA TOUR DU PIN

téléphone : 04 74 97 79 79

MAIL : [voirie@valsdauphine.fr](mailto:voirie@valsdauphine.fr)

Dessiné par Mme M.T DEGORE  
Modifié par :Mme Malaurie Ramirez

Bureau Etudes CCVDD  
La Tour du Pin

Le :

Présenté et vérifié par M. VAL

Service Voirie CCVDD

La Tour du Pin

Le :

Mme SEYCHELLES

Maire de Doissin

Le :

références :

modifications :

# DETAIL ESTIMATIF

Chantier : Accessibilité école et mairie		DOISSIN				
N° Prix	Désignation des ouvrages	Qté	U	PU HT	TOTAL HT	TOTAL TTC
<b>ECOLE</b>						
<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>						
1	Découpe soignée de chaussée 7cm	70,00	m		-	-
2	Démolition de voirie ou de trottoir 7cm	190,00	m2		-	-
4	Décaissement en terrain de toute nature	38,00	m3		-	-
5	Evacuation de déblais de terrassement	38,00	m3		-	-
6	Reprofilage de fond de forme	335,00	m2		-	-
7	Fourniture et mise en œuvre de Grave 0/80	28,00	m3		-	-
8	Plus-value aux prix n°7 pour une mise en œuvre sous trottoir	-	%		-	-
<b>Sous total Travaux préparatoires</b>					-	-
<b>BORDURES ET ENROBES</b>						
9	Fourniture et mise en œuvre de Grave 0/31,5	15,00	m3		-	-
8	Plus-value aux prix n°7 pour une mise en œuvre sous trottoir	-	%		-	-
10	Couche d'imprégnation	240,00	m2		-	-
11	Béton Bitumineux Recyclé 0/10	48,00	T		-	-
12	Plus-value aux prix n°11 pour une mise en œuvre manuelle	48,00	T		-	-
13	Fourniture et pose de bordure béton de type T2	28,00	m		-	-
14	Fourniture et pose de bordure béton de type P1	35,00	m		-	-
15	Rejoitoiement à l'émulsion bitume	24,00	m		-	-
<b>Sous total Bordures et enrobés</b>					-	-
<b>SIGNALISATION</b>						
<i>Horizontale</i>						
16	Prémarquage seul	61,00	m		-	-
17	Bande résine largeur 0,10m sur support neuf	61,00	m		-	-
18	Logo handicapé en résine	4,00	U		-	-
19	Rail de guidage non voyant	5,00	U		-	-
<i>Verticale</i>						
20	Panneau de police gamme petite classe II	3,00	U		-	-
21	Plus-value au panneau de police avec dos peint	2,00	U		-	-
22	Panonceau gamme petite classe II	3,00	U		-	-
23	Mât en acier galvanisé laqué de 80x80mm épaisseur 2,5mm	3,00	U		-	-

# DETAIL ESTIMATIF

**Chantier : Accessibilité école et mairie**

**DOISSIN**

N° Prix	Désignation des ouvrages	Qté	U	PU HT	TOTAL HT	TOTAL TTC
24	Scellement 50x50x50cm	3,00	U		-	-
25	Barrière bois	4,00	m		-	-
	<b>Sous total Signalisation</b>				-	-
	<b>EAUX PLUVIALES</b>					
26	Terrassement en tranchées pour PVC 200mm	7,00	m		-	-
27	Canalisation PVC de 200mm de diamètre	7,00	m		-	-
28	Piquage sur ouvrage existant	1,00	U		-	-
29	Grille fonte 500x500mm classe D400	1,00	U		-	-
30	Regard d'eau pluviale 400x400mm	1,00	U		-	-
31	Mise à la cote ponctuelle de tampons > 600mm	2,00	U		-	-
	<b>Sous total Eaux pluviales</b>				-	-
	<b>ESPACES VERTS</b>					
32	Terrassement en terrain de toute nature	12,00	m3		-	-
5	Evacuation de déblais de terrassement	12,00	m3		-	-
33	Fourniture et mise en place de Terre Végétale	34,00	m3		-	-
	<b>Sous total Espaces verts</b>				-	-
	<b>Chiffre école</b>				-	-
	<b>MAIRIE</b>					
	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>					
3	Démolition de bordure ou de caniveau (0 à 199m)	1,00	m		-	-
4	Décassement en terrain de toute nature	9,00	m3		-	-
5	Evacuation de déblais de terrassement	9,00	m3		-	-
6	Reprofilage de fond de forme	80,00	m2		-	-
	<b>Décapage gravier</b>				-	-
4	Décassement en terrain de toute nature	25,00	m3		-	-
	<b>Sous total Travaux préparatoires</b>				-	-

# DETAIL ESTIMATIF

Chantier : Accessibilité école et mairie		DOISSIN				
N° Prix	Désignation des ouvrages	Qté	U	PU HT	TOTAL HT	TOTAL TTC
<b>BORDURES ET ENROBES</b>						
9	Fourniture et mise en œuvre de Grave 0/31,5	25,00	m3		-	-
8	Plus-value aux prix n°7 pour une mise en œuvre sous trottoir	-	%		-	-
11	Béton Bitumineux Recyclé 0/10	11,50	T		-	-
12	Plus-value aux prix n°11 pour une mise en œuvre manuelle	11,50	T		-	-
14	Fourniture et pose de bordure béton de type P1	62,00	m		-	-
	<i>Stabilisé</i>				-	
9	Fourniture et mise en œuvre de Grave 0/31,5	1,00	m3		-	-
8	Plus-value aux prix n°7 pour une mise en œuvre sous trottoir	-	%		-	-
	<b>Sous total Bordures et enrobés</b>				-	-
<b>SIGNALISATION</b>						
	<i>Horizontale</i>					
16	Prémarquage seul	7,60	m		-	-
17	Bande résine largeur 0,10m sur support neuf	7,60	m		-	-
18	Logo handicapé en résine	2,00	U		-	-
19	Rail de guidage non voyant	4,00	U		-	-
	<i>Verticale</i>				-	
20	Panneau de police gamme petite classe II	1,00	U		-	-
22	Panonceau gamme petite classe II	1,00	U		-	-
23	Mât en acier galvanisé laqué de 40x80mm épaisseur 2mm	1,00	U		-	-
24	Scellement 50x50x50cm	1,00	U		-	-
	<b>Sous total Signalisation</b>				-	-
<b>EAUX PLUVIALES</b>						
31	Mise à la cote ponctuelle de tampons > 600mm	1,00	U		-	-
	<b>Sous total Eaux pluviales</b>				-	-
<b>ESPACES VERTS</b>						
33	Fourniture et mise en place de Terre Végétale	3,50	m3		-	-
	<b>Sous total Espaces verts</b>				-	-
	<b>Chiffrage Mairie</b>				-	-
	<b>CHIFFRAGE TOTAL</b>				-	-